



Budha Home Design

Legservice voorwaarden

1. De ruimte dient leeg, schoon, vlak en droog te zijn alvorens de vloer te installeren. Er mogen geen meubels en andere huisraad aanwezig zijn in de te leggen ruimtes, tenzij anders afgesproken. Oude plinten dienen verwijderd te zijn.
Het vochtgehalte van een zandcementdekvloer dient 1,8% te zijn bij meting.
Bij een anhydrietvloer mag dit percentage niet hoger liggen dan 0,3%. Eventuele plinten moeten zijn verwijderd. Budha Home Design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan muren, plafonds, kozijnen en andere goederen door installatie of montage van producten of andere (leg)diensten.
2. Bij vloerverwarming dient het opstookprotocol te zijn afgerond en tijdens het aanbrengen van eventuele voorstrijk middelen of egalisatielagen, moet de vloerverwarming uit staan of de ingangstemperatuur van de warmtepomp naar de buizen op maximaal 18 graden staan. **BELANGRIJK:** Lees de opstookprocedure om onherstelbare schade aan uw vloer te voorkomen bij vloerverwarming!
3. Laminaat en PVC 48 uur acclimatiseren en bij Houten vloeren 4 dagen acclimatiseren. Vlak neer te leggen in gesloten verpakking in een droge ruimte acclimatiseren op kamertemperatuur tussen de 16 en 20 graden met een luchtvochtigheid tussen de 40% en 60%. Let op dat u de producten tijdig laat bezorgen of afhaalt, en in de te leggen ruimte vlak neerlegt.
4. Product dient u vooraf op kleur, maat, en eventuele gebreken te controleren. Stop bij twijfel en neem contact op met Budha Home Design.
5. Te weinig materiaal ingekocht of berekend, u dient dit zelf bij te halen, of in overleg met Budha Home Design te regelen. Extra materialen rekenen wij op nacalculatie.
6. Ontvangst vloerlegger, rondje door het huis voor werkzaamheden. Bespreek legrichting en afwerking van plinten en bv inloopmat etc.
7. De juiste ondervloer dient u te gebruiken die voor u van toepassing is. Denk aan een appartement, vloerverwarming, beton of hout.
Wij raden te allen tijde aan om een druk vaste ondervloer te gebruiken zodat de kopse kanten van de vloer geen schade oplopen.
Zorg bij een betonnen ondergrond dat uw ondervloer een vochtwerende laag heeft tegen optrekkend vocht uit de betonvloer.
8. Keuken dient altijd op de constructie vloer te worden geplaatst. I.v.m. het gewicht kan de afwerkvloer niet zijn natuurlijke werking kwijt, met schade aan de vloer als gevolg.
De legger kan dit per situatie inschatten, zoals kookeiland of andere situaties.
9. Drempels (dilatatieprofielen) dienen te worden geplaatst indien de ruimte groter dan 50m² is. Dit i.v.m. garantie. De legger kan dit per situatie inschatten.
10. Expansie ruimte van 10mm moet rondom de vloer aanwezig zijn! Denk aan muren, kozijnen, drempels en verwarmingsbuizen.
11. Legverband van de vloer moet minimaal 40cm verspringen. De begin plank van een rij moet minimaal 25cm lang zijn.
12. Lijmen: Zwevende parketvloeren moeten onderling verlijmd worden in de mes-en-groefverbinding met een watervaste parketlijm.
13. Meerwerk zoals deuren inkorten keukenplinten monteren zijn niet bij de prijs inbegrepen.
14. Afval dient na installatie zelf afgevoerd te worden.
15. Indien door hierboven genoemde punten niet gemonteerd kan worden, wordt er €250,- per dag in rekening gebracht!